



NÅR LACUNA UDFØRER EN MONTAGE SÆTTER VI EN ÆRE I AT RESULTATET BLIVER OPTIMALT FOR KUNDEN. DERFOR SKAL NEDENSTÅENDE SES SOM BASIS FOR ET RESULTAT SOM ALLE KAN VÆRE BEKENDT.

UDFØRSEL AF MONTAGE AF LACUNA FOLDEDØRE FRA LACUNA'S SIDE

Den i tilbuddet oplyste pris for montage kræver følgende:

1. Det er i forvejen oplyst og dokumenteret hvad over-karmen med den integrerede køreskinne kan fastgøres i, og at over-karmen kan fastgøres lige bag køreskinnen, normalt der hvor den yderste tætningsliste er fæstnet. På indadgående foldedøre gør det samme sig gældende, blot sidder skinnen her inde i bygningen. Profilen kan ses i tilbudsmaterialet på side 3.
2. Det er i forvejen oplyst om der skal monteres i stål, træ, beton, mursten eller andet.
3. Det er et krav for en montage der skal holde i årtier, at materialet over over-karmen kan bære vægten af foldedørene uden nedbøjning på mere end 3mm. da en væsentlig større nedbøjning vil gøre at dørene vil komme til at stå på bundkarmen.
4. At hullet er klart til montage hele vejen rundt og er lige til at gå til uden at der er tidsrøvende forberedelser der skal foregå inden montagen.
5. Såfremt ovenstående ikke er OK, har den Certificerede Lacuna montør ordre til køre tilbage til fabrikken igen, og Lacuna vil da beregne tid og kørsel som vil blive faktureret kontrahenten (kunden). Vi beklager denne formulering, men har desværre gentagne gange oplevet at det ikke kun var montagen man forventede men også en masse arbejde som vi af naturlige årsager ikke kan tidsbestemme og måske ikke har værktøj samt faglighed til at udføre.

UD OVER AT HULLET SKAL VÆRE KLART TIL MONTAGE, FORUDSÆTTES DET OGSÅ AT FOLDEDØREN(E) ER PLACERET PÅ STEDET HVOR MONTAGEN SKAL FOREGÅ. HVIS MONTAGEN ER PÅ 3 SAL SKAL FOLDEDØRENE VÆRE PÅ DET PÅGÆLDENDE STED ENTEN PÅ PALLER ELLER STÅENDE PÅ ET TÆPPE ELLER TILSVARENDE SÅLEDES AT ELEMENTERNE IKKE BLIVER RIDSEDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKADEDE.

DET ER DERFOR VIGTIGT AT DER SAMARBEJDES, FORVENTNINGS-AFSTEMMES OG AT DER ER KLARE AFTALER FOR AT FÅ ET PERFEKT RESULTAT.

6. Lacuna leverer alt i skruer, plugs, opløsningsmaterialer og andet der behøves til montagen.
7. Lacuna isolerer imellem karm og væg, men fuger IKKE. Det skyldes at der findes mange forskellige former for fugning, som sandfugning, silikone fugning, Ilmobånd og andre måder. Lacuna koncentrerer sig om at sætte foldedøren korrekt op, så den er klar til fugning.
8. Lacuna sikrer at foldedøren kører perfekt og at den er brugsklar på alle måder.

EN LACUNA FOLDEDØR ER SKABT I ET KONTROLLERET KLIMA MED EN RELATIV FUGTIGHED PÅ 60%. HVIS FOLDEDØREN MONTERES I MADRID HVOR LUFTFUGTIGHEDEN KUN ER 25% SKAL FOLDEDØREN JUSTERES TIL DET LOKALE KLIMA. DET SAMME GÆLDER I BERGEN HVOR LUFTFUGTIGHEDEN ER 80%. DET SAMME KAN GÆLDE I DANMARK HVOR FUGTIGHEDEN VED VESTORIENTEREDE KYSTER ER HØJERE END INDE I LANDET. DENNE EFTERJUSTERING DER TAGER FÅ MINUTTER OG SOM ALLE KAN UDFØRE MED DET MEDFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSKITS, ER IKKE NOGET DER ER INKLUDERET I MONTAGEN. DET VIL VÆRE ALT FOR DYRT FOR KUNDEN AT SKULLE BETALE FOR AT LACUNA KØRER FRA FABRIKKEN PÅ FYN OG TIL ÅLBORG FOR AT BRUGE 2-3 MINUTTER PÅ AT FORLÆNGE ELLER FORKORTE KÆDEN AF DØRE.

NÅR DER ÉN GANG ER EFTERJUSTERET EFTER 4-8 UGER, HVIS DET I DET HELE TAGET ER NØDVENDIGT – OG DET ER DET NORMALT IKKE I DANMARK, ER EN LACUNA FOLDEDØR TILPASSET DET LOKALE KLIMA, OG SKAL SÆDVANLIGVIS ALDRIG SENERE JUSTERES.

9. Når montagen af foldedøren er færdig, gennemgås det færdige resultat og funktionalitet sammen med bygherre/ kontrahent.
10. Efter gennemgangen kvitteres for færdigt arbejde/ installation.